C712-00	000703-04/03	/2021 A - Allegato Utente 7 (A0°	7)
V		dio Ingegneria Vittorio Lorenzin	via G.Gozzer, 13/B - 38051 BORGO VALSUGANA (TN) tel. 0461 757134 - fax 0461 756987 info@elledistudio.it - www.elledistudio.it P. IVA 02470640224
COMUNE		PROVINCIA	
	CINTE TESIN	AUTONOMA DI TRENTO	
	E RIPRIS	DI SOMMA URGENZA PER LA TINO STRADA COMUNALE I SILVIO SPOLA" IN C.C. CINT	N VIA MASI DI SOTTO
TAVOLA	AR/07		preliminare definitivo esecutivo
		COMPUTO METRICO ESTIMATI	VO Gergen
	ELABORATO REVISIONE		scala
			data Marzo 2021 rif 21/012/AR
	COMMITTENTE   COMUI	NE DI CINTE TESINO	l
	ı	PROGETTISTA DE	ORDINE DEGLI INGEGNERI
	1		dott. ing. VITTORIO LORENZIN  ISCRIZIONE ALBO N° 1379
redatto	geom. Davor Dalsaso	approvato ing. Vittorio Lorenzin	ISCRIZIONE ALBO Nº 13/9

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla			
D.11.10.0120.010	profondità di m 2,00 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con ità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni altro onere. · fino alla profondità di m 2,00 (par.ug.=((3,00+2,00)/2*3,00)*25,00)	187,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	187,50	14,66	2′748,7
2	GABBIONATE PREFINITE · CON PIETRAME · delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso			
D.11.15.0630.050	minimo di 3,00 t Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera. delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t			
	a regola d'arte in opera. dene dimensioni di (200x100x100) chi e peso imminio di 3,00 t	33,00		
	SOMMANO cad.	33,00	431,60	14′242,80
3 H.01.01.0105.005	RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE PROVENIENTE DA CAVA Fornitura e posa di materiale drenante a prosciugamento del piano stradale, delle rampe di monte, a tergo delle murature sia di controriva sia di sottoscarpa o reinterro tubazioni ofondità. Ai fini contabili verrà computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente realizzate.			
	(par.ug.=((2,00*4,00)/2)*25,00)	100,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	100,00	19,22	1′922,00
4 B.06.60.0015.010	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 40x40x20 cm Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in gener a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 40x40x20 cm			
		13,00		
	SOMMANO cad.	13,00	33,85	440,05
5 H.01.01.0135.005	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE PARTICOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1·X giare il manufatto. Dal prezzo è escluso: · l'onere degli scavi; · l'onere della fornitura e posa in opera dell'acciaio.			
		2,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	2,20	264,08	580,98
6 H.01.01.0300.010	RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO tipologia carat a della zona (palizzata, sailzaun, inanellata, stecconata)  Fornitura e posa di recinzione tradizionale trentina, con caratteristiche tipiche locali, eseguita in legno, con montanti infissi nel terreno, a sezione tonda, spaccata o quadrata a metro lineare di parapetto eseguito.			
	tipologia caratteristica della zona (palizzata, sailzaun, inanellata, stecconata)	26,00		
	SOMMANO m	26,00	51,22	1′331,72
7 H.01.01.0168.010	CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO tipo pesante · fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con sez. interna di 10x10 cm Fornitura e posa in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo sgrondo delle acque			
	meteoriche, eseguite mediante assemblaggio di assoni di larice certif solamente l'eventuale scavo in roccia. tipo pesante · fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con sez. interna di 10x10 cm			
	(par.ug.=2*5,70)	11,40		
	SOMMANO m	11,40	41,42	472,19
	A RIPORTARE			21′738,49
	A KII OKI AKE			£1 /30,⊤.

Num.Ord. TARIFFA			IMPORTI	
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			21′738,49
8 D.51.25.0110.010	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito  Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto esclusa la lavorazione di finitura superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente da cave di prestito (par.ug.=3,50*0,30*30,00)	31,50		
	SOMMANO m³	31,50	24,28	764,82
9 H.01.01.0080.005	FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE Finitura superficiale del piano viabile, ottenuta mediante inghiaiatura con misto granulare calcareo stabilizzato 0·30 mm proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L. spessore cantiere. Ai fini contabili verrà computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente realizzate. (par.ug.=3,50*0,30*30,00)	31,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	31,50	28,92	910,98
10 H.01.01.0052.010	RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML. riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml  La modalità esecutiva della lavorazione è uguale a quella descritta nella voce RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI . Da utilizzare nel caso di riprofilatura e sistemazione di scarpate aventi uno sviluppo superiore ai 5 ml., misurati dal ciglio stradale. riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml (par.ug.=5,00*30,00)	150,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	150,00	2,71	406,50
11 H.01.01.0220.005	SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE Semina su rampe eseguita a mano, di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento idonee al sito ed approvate dalla D.L., compresa la p tuale risemina in caso di fallanze superiori al 20% e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (par.ug.=5,00*30,00)	150,00 3,98		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	153,98	0,91	140,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro		-  -	23′960,91
	TOTALE euro		-	23′960,91
	Borgo Valsugana, 03/03/2021			
	Il Tecnico Ing. Vittorio Lorenzin			
	A RIPORTARE			